



Baustellen:

Mobile Baustraße / Arbeitsfläche aus lastverteilenden Aluminiumpanels
Elemente werden verschiebesicher mit versenkten Schraubenköpfen und Laschen miteinander verschraubt.

Profilierte, stolperfreie Oberfläche für maximale Traktion, in Längs- und Querrichtung

Breite pro Lion Trackpanel: 3 m

Länge pro Lion Trackpanel: 2,5 m

Bauhöhe: 52 mm

Belastung: 12 to pro Achse (bei einfacher Verlegung)

Optionen:

- Liefern, Aufbauen und nach Gebrauch wieder Rückbauen und Abholen, einschließlich Vorhaltung für 1 Woche
- Umverlegung der Elemente auf der Baustelle während der Mietdauer
- Miete pro Verlängerungswoche und Stück

System Lion Trackhire

www.liontrackhire.de ; info@liontrackhire.de ; +49 (0) 7942 / 94624-0 ; Fax: -22